


SZCZEGÓŁ "A"

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Z KORYTKIEM ODWADNIJACYM

Warstwa trawy syntetycznej

Warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego (fr.0-4mm)	4cm
Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm)	5cm
Warstwa konstr. z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)	10cm
Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki	10cm
Grunt rodzimy	

KOSTKA BETONOWA PRASOWANA	6 cm
WARSTWA CEMENTOWO-PIASKOWA	4 cm
PODSYPKA Z PIASKU	5 cm



PROFIL NORMALNY

PRACOWNIA PROJEKTOW LESZEK CZARNOMSKI 87-124 ZŁOTORIA ul. LIPOWA 8 tel. 6644415; 516164966			
Inwestor: Urząd Gminy Chelmża ul. Wodna 2 87-140 Chelmża	Projektant: Leszek Czarnomski	Nr uprawn. GP.1 73474/TO/91	Podpis
Nazwa zadania: Adaptacja dokumentacji w ramach programu MOJE BOJSKO ORLIK 2012	Opracowała:		
Obiekt: Boiska sportowe z zapleczem socjalnym we wsi GRZYWNA	Urszula Andruszkiewicz	GP.1.7342/ /388/TO/94	
PROJEKT BUDOWLANY Branża: zagospodarowanie terenu	Skala 1:50	Data oprac. kwiecień 2009r	Rys. nr 3