



Zjazd

Skala 1:50



w-wa ścieralna z asfaltobetonu grub. 4cm
dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 3/5-63,0mm, grub. 15cm
w-wa oszczędzająca z piasku, gr. 10cm

mieszanka stabilizacyjna (kruszywo + pospółka w ilości 1:1), gr. 25cm

Jednostka projektowa:		PHU "OLPROJEKT" Aleksandra Agnieszka Nicpoń - Jendrzejczak 85-792 Bydgoszcz, ul. J. Porazińskiej 7/82	
Temat:		Budowa drogi gminnej nr 100525C po istniejącym śladzie wraz ze zjazdami w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Brąchnówko	
Inwestor:		Gmina Chełmża Wodna 2, 87-140 Chełmża	
Treść rys.		Zjazd	
Autor proj.		Marian Piłta	specjalność: drogi i nawierzchnie lotniskowe Nr uprawnień: GP/17342/75/T0/92
Opracował:		mgr inż. Karol Jendrzejczak	
Data	12.2009	Branża	D
Skala	1:50	Rysunek	4