


Kostka betonowa grub. 8cm
Podsyпка cementowo–piaskowa grub. 3cm
Podsyпка z piasku grub. 10cm

SZCZEGÓŁ “B”

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Podsyпка piaskowa grub. 5cm



KONSTRUKCJA CHODNIKA (przy jezdni)

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsyпка cementowo – piaskowa grub. 3cm
Ława betonowa z oporem z bet. B15 grub. 10cm

Szczegóły konstrukcyjne

skala 1:10

Jednostka projekt.:	P.H.U. „MELPROJEKT” Kojetyn Sennou ul. Biskupa Kozala 6/8, 85–812 Bydgoszcz
Temat:	Budowa chodnika wzdłuż DW nr 551 w miejsc. Działczno na działkach nr 55/1, 45/1, 42/3 i 98, gm. Chelmża
Inwestor:	GMINA CHEMŻA 87-140 Chelmża, ul. Wodna 2
Treść rys.:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Autor proj.:	mgr inż. Kojetyn Sennou
Opracował:	mgr inż. Karol Jendzejczak
Sprawdził:	mgr inż. Wiesława Majcher
specjalność: drogowo	specjalność: konstrukcyjno-techniczna
KUP/0158/P000/04	UAM-KZ-720/47/87
Data: 12.2009	Skala: 1:10
Brutto: D	Nr rys.: 4.1