


Kostka betonowa grub. 8cm
Podsyпка cementowo–piaskowa grub. 3cm
Podsyпка z piasku grub. 10cm

SZCZEGÓŁ "A"

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

Podsyпка piaskowa grub. 5cm



KONSTRUKCJA CHODNIKA
(przy jezdni)

SZCZEGÓŁ "B"

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsyпка cementowa – piaskowa grub. 3cm
Lawa betonowa z oporem z bet. B15 grub. 10cm

Szczegóły konstrukcyjne

skala 1:10

Jednostka projekt.:	P.H.U. "MELPROJEKT" Kojetyn Semrau ul. Biskupa Kozala 6/8, 85-812 Bydgoszcz			
Temat:	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 649 w miejscowości Kiełbosin, gmina Chełmża			
Inwestor:	GMINA CHEŁMŻA 87-140 Chełmża, ul. Wolna 2			
Treść rys.:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Autor proj.:	mgr inż. Kojetyn Semrau	specjalność: drogowo		
Opracował:	mgr inż. Karol Jendryczek	KUP/0158/P00D/04		
Sprawdził:	mgr inż. Wiesława Majcher	specjalność: konstrukcyjno-techniczna w zakresie dróg		
Data:	12.2009	Skala: 1:10	Brutto: D	Nr rys.: 4.1