


# KARTA INFORMACYJNA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P3



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN 80	mb
2	Zawór kulowy zwrotny DN 80	2
3	Zasuwa DN 80	2
4	Właz aluminiowy	1
5	Pompa KSB KRT F80-250/54UG-249 P <sub>2</sub> = 5,5 kW	2
6	Kołnierz normowy DN 80	1
7	Szafa sterownicza	1
8	Zbiornik Φ 1 200mm H = 4500mm	1

**Rodzaj ścieków: sanitarne**

$$Q = 5 \text{ dm}^3/\text{s}$$

$$H = 19 \text{ m}$$

	Oznaczenie	m.n.p.m
1	H <sub>pok</sub>	80,20
2	H <sub>ter</sub>	80,00
3	H <sub>tto</sub>	77,30
4	H <sub>dop</sub>	77,10
5	H <sub>alarm</sub>	77,00
6	H <sub>max</sub>	76,90
7	H <sub>min</sub>	76,30
8	H <sub>such</sub>	76,20
9	H <sub>dna</sub>	75,70
	Włot	200