

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA	POSADZKA
1.1.	KOMUNIKACJA	91,39m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.2.	PRZEDSIONEK	2,56m²	GRES
1.3.	WC MĘSKIE	3,78m²	GRES
1.4.	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,54m²	GRES
1.5.	PRZEDSIONEK	3,20m²	GRES
1.6.	WC DAMSKIE	5,02m²	GRES
1.7.	SZATNIA ODZIEŻY WIERZ.	8,54m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.8.	PRZEDSIONEK	3,06m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.9.	KOMUNIKACJA	52,94m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.10.	PRZEDSIONEK SZATNI	2,67m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.11.	SZATNIA DZIEWCZĄT	15,16m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.12.	UMYWALNIA DZIEWCZĄT	11,93m²	GRES
1.13.	SZATNIA DZIEWCZĄT	15,21m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.14.	PRZEDSIONEK SZATNI	1,58m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.15.	SZATNIA CHŁOPCÓW	13,55m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.16.	UMYWALNIA CHŁOPCÓW	13,14m²	GRES
1.17.	SZATNIA CHŁOPCÓW	13,63m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.18.	PRZEDSIONEK SZATNI	1,93m²	WYKŁADZINA RULONOWA
1.19.	SALA GIMNASTYCZNA	738,97m²	WYKŁADZINA RULONOWA
	RAZEM POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM	1001,80m²	

INSTALACJA WOD.- KAN.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA :

- ———— - Przewód wody zimnej
- ------------ - Przewód wody ciepłej
- — — — — -Przewód wody cyrkulacyjnej
- —————— - Przewód wody zmieszanej
- ▬▬▬ - Przewód kanalizacji sanitarnej
- (1) - Projektowany pion kan. sanitarnej

UWAGA:
Przed wejściem przewodów do zaworu mieszajacego należy umieścić na każdym zawór odcinający.

Mieszacze typu SFR poprawinie będą pracować z armaturami czasowymi, które mają wbudowane dławki wypływu (umywalka 6l/min i natryski 10l/min)

PRACOWNIA PROJEKTÓW
architektura ◆ konstrukcje ◆ instalacje
Tel./Fax (52) 397-29-19 89-600 Chojnice ul. Młyńska 4

Nazwa i miejsce inwestycji Wewn. inst. wod-kan., c.o., wentylacji oraz zewn. instalacji kanalizacji saniatrnej dla rozbudowy budynku szkoły podstawowej, zlokalizowanej w miejscowości Zelgno, gmina Chełmża (dz. nr goed. 82/3)	Projektant: BARBARA JAŻDŻEWSKA upr. do proj. i kierowania robotami w zakr. sieci i inst. w-k c.o. i gaz. nr. upr. GP-KZ 7342/239/93, GP-KZ 7342/183/94	Podpis
	Asystent Projektanta: mgr inż. KAMILA KŁOS	Podpis
Przedmiot: Instalacja wod.-kan. Rzut parteru	Sprawdzający: inż. EUGENIUSZ SCHULZ Inżynier budownictwa lądowego upr. KBUA 1544/58 art. 362 oraz Nr UAN-KZ-7210/128/87 w spec. architekt., konstr., instalacyjnej	Podpis
Stadium: Projekt tech. Branża: Sanitarna	Data: 10.10.2010r. / Skala: 1:100	Nr rys. 1