



- kostka betonowa prasowana 6cm
- warstwa cementowo-piaskowa 4cm
- podsyпка z piasku 5cm
- grunt rodzimy

Szczegół "A"

Nawierzchnia z trawy syntetycznej z korytkiem odwadniającym

- warstwa trawy syntetycznej 4cm
- warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego (fr.0-4mm) 4cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm) 5cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31.5-63mm)
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
- grunt rodzimy



Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża			GMINA CHEŁMŻA 87-140 CHEŁMŻA UL. WODNA 2		
NAZWA I ADRES OBIEKTU			INWESTOR		
mgr inż. arch. Arthur Mletzak	GP.I.7342/350/TO/94	PODPIS		MARROW ARCHITECTURE GROUP	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROJEKTANT-ARCH.	UPR. ARCH. BEZ OGR.				
mgr inż. arch. Izabela Boczar- Jagusz	BP-RN-V/102/TO/81	PODPIS	UL. POLNA 100/6B 87-100 TORUŃ		
SPRAWDZAJĄCY-ARCH.	UPR. ARCH. BEZ OGR.				
Detal odwodnienia					
TYTUŁ RYSUNKU			DATA: 30.03.016	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: 10