


Przekrój B-B




Szczegół "A"

Nawierzchnia z trawy syntetycznej z korytkiem odwadniającym

kostka betonowa prasowana 6cm
warstwa cementowo-piaskowa 4cm
podsypka z piasku 5cm
grunt rodzimy

warstwa trawy syntetycznej 4cm
warstwa wyrównawcza z mialu kamiennego (fr.0-4mm) 4cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr.0-31,5mm) 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
grunt rodzimy



koryto odwadniające z rusztem ze stali ocynkowanej

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach
dz. nr 242/4, 243/2, gm. Chełmża

NAZWA I ADRES OBIEKTU

mgr inż. arch.
Arthur Mletzak

PROJEKTANT-ARCH.

mgr inż. arch.
Daniel Bialka

OPRACOWUJĄCY-ARCH.

GP.I.7342/350/TO/94

UPR. ARCH. BEZ OGR.

brak uprawnień

PODPIS

PODPIS

Detal odwodnienia

TYTUŁ RYSUNKU

GMINA CHEŁMŻA 87-140 CHEŁMŻA
UL. WODNA 2

INWESTOR



MARROW
ARCHITECTURE GROUP

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

UL. POLNA 100/6B | 87-100 TORUŃ

DATA: 04.07.2016

SKALA: 1:50

NUMER
RYSUNKU: 10