

Dane techniczne:	
Klasa ekspozycji:	XC1
Odpornoœæ ogniowa:	R30; EI30
Klasa betonu:	C20/25
Klasa stali:	A-IIIN (RB-500W)
Otulina zbrojenia w belkach	2,5cm
Otulina zbrojenia w s³upach	2,5cm

Uwagi:

1. Poziom posadzki parteru ±0,00.
2. Wszystkie wymiary podano w [cm].
3. Koty wysokościowe podano w [m].
4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić z aktualną architekturą oraz projektami branżowymi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją branżową i budowlaną.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane (tj. ściany, belki, słupy) należy rozpatrywać łącznie, w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
6. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych".
7. Pozostałe ściany nieprzedstawione na rzucie są ścianami działowymi z gazobetonu o gr.12cm, które bezwzględnie należy oddylatować od konstrukcji dachu.
8. Ściany murowane wykonać z bloczków gazobetonowych gr.24cm odmiany 700.
9. Należy zapewnić wzajemne zazębianie muru i trzpieni żelbetowych przesuwając odpowienio sąsiednio układane warstwy bloczków gazobetonowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MARROW ARCHITECTURE GROUP UL. POLNA 100/6B; 87-100 TORUŃ	INWESTOR: GMINA CHEŁMŻA UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMŻA
	INWESTYCJA: Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach dz. 242/4, 243/2, gm. Chełmża

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut parteru - szatnia

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Maćkiewicz	KUP/0006/POOK/15 UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Bogusiewicz	KUP/0001/POOK/07 UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominika Kaczorowska		

DATA OPRACOWANIA:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	NR OPRACOWANIA:	NR REWIZJI:	NR RYSUNKU:
03.2016	PB	Konstrukcja	1:100	KS	-	2