




DŹWIGAR DREWNIANY DZ-1




DŹWIGAR DREWNIANY DZ-2

DETAL A



Dane techniczne:	
Klasa ekspozycji:	XC1
Odporność ogniotwa:	-
Klasa drewna:	min. C24
Impregnat do drewna:	FOBOS M-4

- Uwagi:
1. Poziom posadzki parteru ±0.00.
 2. Wszystkie wymiary podano w [cm].
 3. Koły wysokościowe podano w [m].
 4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić z aktualną architekturą oraz projektami branżowymi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją branżową i budowlaną.
 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane (tj. ślany, belki, słupy) należy rozpatrywać łącznie, w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
 6. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych".
 7. Konstrukcja dachowa musi być w całości zadaszkowana.
 8. Sułt podwieszany na części budynku, gdzie znajdują się dźwigary D-1 musi być mocowany do łat drewnianych 32x50. Łaty należy mocować do każdej jętki w rozstawie max. 40cm. Na części budynku, gdzie występują same krokwie, należy stosować ciągna podwieszające mocowane bezpośrednio do krokwi.
 9. Długości elementów drewnianych są podane bez nadadków i należy zwrócić uwagę na budowie przed zamówieniem materiałów.
 10. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć impregnatem chroniącym przed ogniem, grzybami i owadami.
 11. Do połączeń elementów drewnianych należy stosować m.in.: połączenia cięśleńskie, łączniki mechaniczne, płytki kołczaste, płytki perforowane.
 12. Jętki należy wykonać z jednego elementu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		INWESTOR:	
<div><div>MARROW ARCHITECTURE GROUP</div></div>		GMINA CHEŁMŻA UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMŻA	
UL. POLNA 100/6B; 87-100 TORUŃ		INWESTYCJA: Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach dz. 242/4, 243/2, gm. Chelmża	
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut więzby dachowej - szalnia			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI	
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Maćkiewicz	KUP/0006/POOK/15 	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Bogusiewicz	UPRAWNIENIA: KONSTRUKCJA - BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ KUP/0001/POOK/07 	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominika Kaczorowska	UPRAWNIENIA: KONSTRUKCJA - BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ	
DATA OPRACOWANIA: 03.2016	STADIUM: PB	BRANŻA: Konstrukcja	SKALA: 1:100
		NR OPRACOWANIA: KS	NR REWIZJI: -
		NR RYSUNKU: 4 