

Przedmiar robót

Wzmocnienie poboczy destruktem asfaltowym z powierzchniowym utwaleniem grysami
Droga gminna Sławkowo-Mirakowo

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 15 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	m2	2 000,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050	Analogia. Podbudowa z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 000,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 61002-05010-050	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywami naturalnymi 10 dm ³ /m ² o wym. 8-12 mm, transport kruszywa samochodem samowład. 5-10t	m2	2 000,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 61002-020-050	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm ³ /m ² o wym. 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowład. do 5 t	m2	2 000,00

Przedmiar robót

Remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną
drogi gminne Urząd Gminy w Chełmży

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	<i>wg nakładów rzeczowych KNNR 61108-020- 034</i>	<i>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno- asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi</i>	<i>t</i>	<i>8,75</i>