

# Kosztorys ofertowy - ofertowy

**Inwestycja:** Przebudowa dróg dojazdowych i chodników Kończewice - osiedle  
**Obiekt:** Drogi  
**Rodzaj robót:** drogowe  
**Inwestor:** Urząd Gminy w Chełmży  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża

**Wykonawca:**

**Rodzaj kosztorysu:**

**Wartość netto:**

**Kwota VAT:**

**Wartość brutto:**

**Słownie:**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**

**1. Roboty rozbiórkowe**

Lp.	Opis robót
1	<b>KNR-0231-08-01-3</b> Rozebranie nawierzchni betonowej, sposób rozbiórki - mechaniczny, grubość 12 cm Ilość: 24 Jedn.: m2
2	<b>KNR-0231-08-15-6</b> Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 22,5 Jedn.: m2
3	<b>KNR-0404-11-03-1</b> Załadowanie gruzu koparko-ładownicą samochodów samowyładowczych . Ilość: 5,607 Jedn.: m3
4	<b>KNR-0404-11-03-4</b> Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km. Ilość: 5,61 Jedn.: m3
5	<b>KNR-0404-11-03-5</b> Nakłady uzupełniające na dalsze 2km odległości transportu ponad 1km. Ilość: 5,61 Jedn.: m3 Krotność: 2

**2. Roboty ziemne**

Lp.	Opis robót
1	<b>KNNR-6-01-01-3</b> Wykonanie koryt pod nawierzchnię drogi dojazdowej do sklepu wjazdu głębokość 35 cm, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 161,41 Jedn.: m2 Krotność: 1,16
2	<b>KNNR-1-02-05-2</b> Wywiezienie ziemi z koryta - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0.25 m3 - kategoria gruntu I-III. Obmiar (w m3) [1] = 161,41*0,35 = 56,4935 [2] = 56,5 Ilość: 56,5 Jedn.: m3

**3. Podbudowy**

Lp.	Opis robót
1	<b>KNNR-6-01-04-1</b> Warstwa odsączająca. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar (w m2) [1] = 161,41 Ilość: 161,41 Jedn.: m2
2	<b>KNNR-6-01-13-6</b> Podbudowa z kruszywa łamanego melafirowego 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 161,41 Jedn.: m2

## 5. Krawężniki i obrzeża

<b>4. Nawierzchnie</b>	
Lp.	Opis robót
<b>1</b>	<b>KNNR-6-05-02-3</b> Nawierzchnia drogi dojazdowej do sklepu i wjazdu z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szarej, układanie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ilość: <b>161,41</b> Jedn.: <b>m2</b>

<b>5. Krawężniki i obrzeża</b>	
Lp.	Opis robót
<b>1</b>	<b>KNNR-6-04-03-3</b> Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B - 15 i podsypce cementowo- piaskowej. Ilość: <b>269</b> Jedn.: <b>m</b>
<b>2</b>	<b>KNR-0231-04-02-3</b> Ława betonowa pod krawężniki wtopione zwykła z betonu B-15 Ilość: <b>21,2</b> Jedn.: <b>m3</b>