Data: 2007-07-25

Kosztorys ofertowy - przedmiar

Inwestycja:	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników Kończewice - osiedle
Obiekt:	Urządzenie zieleni osiedle we wsi Kończewice - II etap VI/2007
Rodzaj robót:	zieleń
Inwestor:	Urząd Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 87-140 Chełmża
Wykonawca:	
Rodzaj kosztorysu:	ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA **INWESTOR**

Lp.	Opis robót
1	KNR-0221-01-05-1 Wykopanie krzewów na długości 15 m (3 szt./m) Ilość: 45 Jedn.: sztuk
2	KNR-0221-02-07-2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III. Ilość: 0,22 Jedn.: ha
3	KNR-0221-02-07-4 Bronowanie mechaniczne przed orką. Kategoria gruntu III. Ilość: 0,22 Jedn.: ha
4	KNR-0201-02-01-1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0.15 m3. Obmiar (w m3) [1] = 1837*0,15 = 275,55 Ilość: 275,55 Jedn.: m3
5	KNR-0201-02-14-1 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II. Obmiar (w m3) [1] = 13110-69,45 = 13040,55 Ilość: 13040,55 Jedn.: m3
6	KNR-0221-02-09-1 Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - 2cm. Ilość: 0,1837 Jedn.: ha
7	KNR-0221-02-10-1 Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna na terenie płaskim. Ilość: 0,184 Jedn.: ha
8	KNR-0221-02-18-3 Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim - wyrównanie powierzchni terenu (poz. analogiczna). Warstwa grubości 15 cm na pow. 1837m2 Obmiar (w m3) [1] = 1837*0,15 = 275,55 Ilość: 275,55 Jedn.: m3
9	KNR-0221-04-03-1 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II nawożenia. Ilość: 0,1837 Jedn.: ha
10	KNR-0221-02-13-1 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim. Grubość warstwy - 1cm - przykrycie nasion Obmiar (w ha) [1] = 0,115-0,046 = 0,069 Ilość: 0,069 Jedn.: ha Krotność: 0,5
11	KNR-0221-03-11-9 Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów - do połowy głębokości, średnice i głębokości dołów śr./głębokość 0.7m. , zamontowanie wokół każdego drzewa iglastego płotka z siatki polietylenowej wys. 0,4 m, dług. 3,2 m Ilość: 35 Jedn.: sztuk

Lp.	Opis robót
12	KNR-0221-03-23-5 Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów, średnice i głębokości dołów 0.7m. zamontowanie wokół każdego drzewa płotka z siatki polietylenowej wys. 0,4 m dług 4,8 m Ilość: 3 Jedn.: sztuk
13	KNR-0221-03-02-8 Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III. średnice i głębokości dołów 0.5m. z saprawą dołów do połowy(ziemia żyzna lub kompostowa) Zamontowanie wokół krzewów płotka z siatki polietylenowej wys. 0,4 m o łącznej długości 600 m Ilość: 289 Jedn.: sztuk
14	KNR-0221-03-23-4 Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów, śr/głębok. dołów 0.5m. Ilość: 7 Jedn.: sztuk
15	KNR-0221-04-11-4 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20cm. Ilość: 32,5 Jedn.: m2
16	KNR-0221-04-14-3 Obsadzenie kwietników bylinami,przy ilości 9 szt. na 1m2. Ilość: 32,5 Jedn.: m2
17	KNR-0221-02-09-1 Ręczne rozrzucenie kory przekompostowanej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm- pozycja analogiczna Ilość: 0,04 Jedn.: ha