

Kosztorys ofertowy - przedmiar

Inwestycja: Przebudowa dróg dojazdowych i chodników Kończewice -
osiedle
Obiekt: Chodnik
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Urząd Gminy w Chełmży
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

1. Koryta	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-01-01-2 Wykonanie koryt pod chodniki, głębokość 15 cm, kategoria gruntu II-VI. Obmiar (w m2) [1] = 81 Ilość: 81 Jedn.: m2
2	KNNR-1-02-05-2 Wywiezienie ziemi z koryta - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0.25 m3 - kategoria gruntu I-III. Obmiar (w m3) [1] = 81*0,15 = 12,15 Ilość: 12,15 Jedn.: m3

2. Podbudowy	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-01-04-1 Warstwa odsączająca. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar (w m2) [1] = 81 Ilość: 81 Jedn.: m2

3. Nawierzchnie	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-05-02-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm kolorowa, układana na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ilość: 81 Jedn.: m2

4. Obrzeża	
Lp.	Opis robót
1	KNNR-6-04-04-1 Obrzeża betonowe. Obrzeża o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiar (w m) [1] = 44 Ilość: 44 Jedn.: m