

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dźwierznie

Data: 2009-04-18

Inwestor: Urząd Gminy Chełmża

Budowa: Tynki gipsowe

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

INSPEKTOR WYKONANIA  
Tomasz Rutkowski  
Wojciech Urbański  
M.UDI.BP-RM-V/158/TD/81  
.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNR 202/2008/1	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ścian, na podłożu ceramicznym	788,544		m2
2 KNR 202/2008/3	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, stropów, na podłożu ceramicznym	181,070		m2
3 KNR 202/2008/6	Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ościeży, na podłożu betonowym	12,395		m2
4 KNR 202/2008/8	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5·mm tynków ścian	800,939		m2
5 KNR 202/2008/9	Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5·mm tynków stropów	190,570		m2

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 KNR 202/2008/1 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ścian, na podłożu ceramicznym					788,544		m2
Monter płyt gipsowych II	r-g	0,1767	139,336				
Monter płyt gipsowych III	r-g	0,1767	139,336				
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	0,0125	9,8568				
Woda	m3	0,00575	4,53413				
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	0,042	33,119				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,0122	9,62024				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
2 KNR 202/2008/3 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, stropów, na podłożu ceramicznym					181,070		m2
Monter płyt gipsowych II	r-g	0,2015	36,486				
Monter płyt gipsowych III	r-g	0,2015	36,486				
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	0,0128	2,3177				
Woda	m3	0,00589	1,0665				
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	0,052	9,41564				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,0125	2,26337				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					

Opis pozycji podstawy nakładów wyczerpanie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość		
					Robocizna	Materiały	Sprzet
3 KNR 202/2008/6 Tynki 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ościeży, na podłożu betonowym						12,395	m2
Monter płyt gipsowych II	r-g	0,3715	4,60474				
Monter płyt gipsowych III	r-g	0,7449	9,23304				
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	0,0125	0,15494				
Woda	m3	0,00575	0,07127				
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	0,064	0,79328				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,0122	0,15122				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
4 KNR 202/2008/8 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5·mm tynków ścian						800,939	m2
Monter płyt gipsowych II	r-g	0,042	33,639				
Monter płyt gipsowych III	r-g	0,042	33,639				
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	0,00575	4,6054				
Woda	m3	0,00265	2,12249				
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	0,008	6,40751				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,0056	4,48526				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
5 KNR 202/2008/9 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek za pogrubienie o 5·mm tynków stropów						190,570	m2
Monter płyt gipsowych II	r-g	0,0563	10,729				
Monter płyt gipsowych III	r-g	0,0563	10,729				
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	0,0059	1,12436				
Woda	m3	0,00271	0,51644				
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	0,01	1,9057				
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	0,0057	1,08625				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Monter płyt gipsowych II	r-g	224,795		
Monter płyt gipsowych III	r-g	229,423		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		<b>454,218</b>		

Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT"	t	18,059		

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Woda	m3	8,31083		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1)	m-g	51,641		
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	17,606		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		69,247		