

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa daszka wejściowego

Data: 2009-06-23

Inwestor: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2

Budowa: Daszek wejściowy

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

INSPEKTOR

Wojciech Urbaniak

Nr upr. BP-RN-V/1459
ul. Sporna

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien	14,10		m
2 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	2,961		m2
3 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	7,0		m
4 KNRW 202/514/1 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm	2,961		m2
5 KNRW 202/514/2 (2)	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	0,930		m2
6 KNRW 202/519/4 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi·15·cm	14,10		m
7 KNRW 202/526/2 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10·cm	7,0		m
8 KNR 22/528/1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża	17,050		m2
9 KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	17,05		m2