MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

skala 1 : 500

NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjno - wysokościowy			
OBIEKT	Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków nr działki: 250			
INWESTOR	Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża			STADIUM Projekt bud.-wyk.
ADRES BUDOWY	Skąpe 4/2			SKALA 1:500
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Landzion	NR UPR.	331/85/Pw	
		PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Roszkiewicz		---	
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT sp. z o.o. ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@biokon.poznan.pl			NR RYS.	1

woj. kujawsko-pomorskie
gmina: Chełmża
obręb: Skąpe
Działka 250

Mapę niniejszą sporządzono na podstawie mapy zas
nr 355.122.011 oraz pomiaru w terenie z dnia 07.07.

KERG 2927/08
Toruń, dn. 10.07.2008 r.
Sporządził:

GEODETA UPR
Pawe
mgr inż. Grzego
Upr. zaw. nr

LEGENDA:

1 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=13,0m
2 - studzienka rewizyjna PP Ø315mm
3 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=15,0m
4 - przepompownia ścieków surowych Ø600mm
5 - rur. tłoczny ścieków surowych PE 63/3,8 PN10, SDR17, L=28,0m
6 - osadnik gnilny typu EPURBLOK 3000
7 - biologiczne złoże napowietrzane typu SL SOTRA BIO DUO
8 - przepompownia ścieków oczyszczonych PP Ø425mm
9 - rur. tłoczny ścieków oczyszczonych PE 40/2,4 PN10, SDR17, L=3,0m
10 - studnia chłonna bet. Ø1000mm - wyniesiona

(miejscowość i data) (imię, nazwisko, nr upr., stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

inż. Zbigniew Kamalski
upr. geod. nr 10896

Orientacja
skala 1:25000