


1:50000

LEGENDA:

- 1 - rurociąg doprowadzający ścieki PVC-U110, L=14,0m
- 2 - studzienka rewizyjna PP Ø315mm
- 3 - osadnik gnilny typu EPURBLOK 2000
- 4 - biologiczne złoże napowietrzane typu SL SOTRA BIO DUO
- 5 - przepompownia ścieków oczyszczonych PP Ø425mm
- 6 - rur. tłoczny ścieków oczyszczonych PE 40/2,4 PN10, SDR17, L=3,0m
- 7 - studnia chłonna bet. Ø1000mm - wyniesiona



STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze planowanego linia...
25 CZE. 2008
Nieistniejąca mapa może służyć...
Projektowanie...
Toruń, dn. 25 CZE. 2008

EODETA URRĄWNIONY
mgr inż. Rutkowski Wiesław
87-100 TORUŃ, ul. Szaniarska 15
Zaswiadczenie MGRPiB nr 11367
t. 056/ 654 63 68, kom. 0602 661 191

Piotr Rygielski
Świadczenie Min G P i B nr 15571

Mapa sytuacyjno-wysokościowa			
Skala 1 : 500			
Mapa zasadnicza 355.122.022	Gmina	- Chelmża	K.E.R.G. 2580/2008
	Obręb	- Dzieliony	
	Nr arkusza mapy ewid	- 1	
	Nr działki	- 16	
	Powierzchnia	- 5,17 ha	
	Nr rej. grunt.	- 41	
	Kw	- KW6075	
Uzupełniona pomiarem Z dnia 23..06.2008r	Właściciele: Lucyna i Krzysztof Olech		Dnia 23.06..2008
			Wykonał : Wiesław Rutkowski

NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjny - wysokościowy	
OBIEKT	Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków nr działki: 16	
INWESTOR	Urząd Gminy Chelmża ul. Woźna 2, 67-140 Chelmża	
ADRES BUDOWY	Dziemiony 47 - Stępa	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Lendzion	NR PPS 331/85/Pw
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Raszewicz	---
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT sp. z o.o. ul. Garsteckiego 10, 60-682 Poznań tel./fax (061) 825 60 02, 825 52 20 e-mail: biuro@biokon.poznan.pl		NR RYS. 1