

BUDOWA CHODNIKA NA DZIAŁKACH NR 382,367,366,365,364 w miejscowości Grzywna

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45233222-1	1. Chodniki na działkach nr 382,367,366,365,364		
1	KNR 2-01 0126/01			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	550,000
2	KNR 2-01 0211/05			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	82,500
3	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	550,000
4	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary	m2	550,000
5	KNR 2-31 0105/05			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	550,000
6	KNR 2-31 0105/06			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	550,000
7	KNR 2-31 0104/01			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	550,000
8	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła z B-15	m3	18,980
9	KNR 2-31 0407/01			Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	584,000