

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH PREZBITERIUM			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokość do 15m	m ²		
d.1	1613-02	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-02	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	02U2 1625-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
6	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m ²		
d.1	0529-03	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
10	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 19-01	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.1	0528-02	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
14	KNR 3	Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji wieży dachowej - wg projektu - przyjęto 50 % powierzchni	m ²		
d.1	0501-05	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm w odstępach - przyjęto 50% powierzchni	m ²		
d.1	0416-05	150	m ²	150.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	150.000
16	KNR 19-01	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt 16-24 mm	m ²		
d.1	0416-08	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
17	KNR 0-15	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
d.1	0517-02	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
18	KNR 19-01	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²		
d.1	0647-03	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
19	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat	m ²		
d.1	0102-01	0,60 m	m ²	300.000	
		300		RAZEM	300.000
20	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową (łączona za pomocą spinek)	m ²		
d.1	0501-04	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
21	KNR 19-01	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych - gąsioro na kalenicy	m		
d.1	0509-07	9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
d.1	0203-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR K-05	Obrobienie końcówek dachu	m		
d.1	0205-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - denko gąsiora	szt		
d.1	0202-05	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR K-05	Montaż grzbietu okapu	m		
d.1	0204-2	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.1	0538-02	27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
27	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
d.1	0536-02	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowej	m		
d.1	0535-03	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
29	KNR 4-01	Usunięcie z terenu budowy gruzu	m ³		
d.1	0106-04	300*0.04	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10	m ³	12.000	
		12.00		RAZEM	12.000
32		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1		12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
2	DACH KORPUSU				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
34	KNR 2-02 d.2 1613-02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 15m	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
35	KNR 2-02 d.2 1614-04	Daszki ochronne ciągłe, wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
36	KNR 2-02U2 1625-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
37		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.2				RAZEM	0.000
38	KNR 19-01 d.2 0529-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
39	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
40	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
41	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		18.9	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
42	KNR 4-04 d.2 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
43	KNR 4-04 d.2 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
44	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
45	KNR 19-01 d.2 0528-02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
46	KNR 3 d.2 0501-05	Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji wieży dachowej - wg projektu - przyjęto 50 % powierzchni	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
47	KNR 19-01 d.2 0416-05	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm w odstępach - przyjęto 50% powierzchni	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
48	KNR 19-01 d.2 0416-08	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt 16-24 mm	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
49	KNR 0-15 d.2 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
50	KNR 19-01 d.2 0647-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m ²		
		400	m ²	400.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	400.000
51	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat	m ²		
d.2	0102-01	0,60 m	m ²	400.000	
		400			
				RAZEM	400.000
52	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową (łączona za pomocą spinek)	m ²		
d.2	0501-04	400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
53	KNR 19-01	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych - gąsiory na kalenicy	m		
d.2	0509-07	16.8	m	16.800	
				RAZEM	16.800
54	KNR K-05	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
d.2	0203-01	21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
55	KNR K-05	Obrobienie końcówek dachu	m		
d.2	0205-03	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
56	KNR K-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - denko gąsiora	szt		
d.2	0202-05	12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
57	KNR K-05	Montaż grzbietu okapu	m		
d.2	0204-2	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
58	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.2	0538-02	25.2	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
59	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
d.2	0536-02	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
60	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowej	m		
d.2	0535-03	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
61	KNR 4-01	Usunięcie z terenu budowy gruzu	m ³		
d.2	0106-04	400*0.04	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
62	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	16.00	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
63	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 10	m ³	16.000	
		16.00			
				RAZEM	16.000
64		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.2		16.00	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000