

REMONT CHODNIKA I PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				1. Chodnik		
1	KNNR 1 0204/04			Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km		
2	KNNR 6 0104/01			Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m ³	6,230
3	KNNR 6 0502/02			Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	62,250
4	KNNR 6 0403/03			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	62,250
				2. Wjazd na parking	m	64,500
5	KNNR 1 0204/04			Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km		
6	KNNR 6 0106/06			Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ³	3,800
7	KNNR 6 0109/03			Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	8,250
8	KNNR 6 0502/03			Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8,250
9	KNNR 6 0401/05			Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	8,250
10	KNNR 6 0404/04			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9,000
				3. Nawierzchnia parkingu	m	2,400
11	KNNR 6 0802/04			Rozebraniem mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm		
12	KNR 4-04 1103/04			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m ²	70,000
13	KNR 4-04 1103/05			Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 2	m ³	5,600
14	KNNR 1 0204/04			Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m ³	5,600
15	KNNR 6 0104/03			Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m ³	183,710
16	KNNR 6 0113/06			Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	510,310
17	KNNR 6 0502/03			Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	510,310
18	KNNR 6 0403/03			Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	510,310
19	KNNR 6 0401/05			Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	66,000
					m	4,000