
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

ROBOTY DROGOWE (chodnik na odcinku 120m + zjazdy)

Obiekt BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2022
DZIEMIONY-ZELGNO

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i
asfaltowania
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Lokalizacja DZIEMIONY GM. CHEŁMŻA

Inwestor Gmina Chełmża
87-140 Chełmża ul. Wodna 2

Wykonawca AMPLUS Projektowanie i Wykonawstwo w Budownictwie
Toruń ul. Konwaliowa 57

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen IV kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie
dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie wytycznych i kosztorysów inwestorskich Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek opr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 17 styczeń 2010 r.

Zbigniew Kotlarek
opr. bud. UAN-IV/8346/88/10/88



BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2022 DZIEMIONY-ZELGNO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111200-0	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
				1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym		
1	KNNR 1 0111/01			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,120
2	analiza własna			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,120
				1.2. Roboty pomocnicze		
3	KNR 2-21 0217/04			Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego	m3	19,200
4	KNNR 1 0221/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	11,400
5	KNNR 1 0208/01			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych (Mnożnik= 4)	m3	11,400
			45111200-0	2. Roboty ziemne		
6	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	180,000
7	KNR 2-31 0101/01			Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	180,000
8	KNR 2-31 0101/02			Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Mnożnik= 5)	m2	180,000
9	KNR 2-01 0211/03			Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	72,000
10	KNR 2-01 0214/04			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Mnożnik= 9)	m3	72,000
			45112710-5	3. Zieleń		
11	KNR 2-21 0218/02			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	7,000
12	KNR 2-21 0218/05			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3	3,000
13	KNR 2-01 0506/07			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	11,250
14	KNR 2-01 0510/03			Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	56,250
			45233222-1	4. Chodnik		
15	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspycie cementowo-piaskowej	m2	180,000
16	KNR 2-31 0104/03			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	180,000
17	KNR 2-31 0104/04			Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Mnożnik= 15)	m2	180,000
			45233222-1	5. Zjazdy		
18	KNR 2-31 0511/03			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspycie cementowo-piaskowej		

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2022 DZIEMIONY-ZELGNO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					m2	8,655
19	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	8,655
20	KNR 2-31 0114/05			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8,655
21	KNR 2-31 0104/03			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	8,655
22	KNR 2-31 0104/04			Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Mnożnik= 5)	m2	8,655
			45233340-4	7. Krawężniki		
23	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,120
24	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	9,000
25	KNR 2-31 0403/03			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	115,000
26	KNR 2-31 0403/05			Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,000
			45233340-4	8. Obrzeża		
27	KNR 2-31 0407/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120,000