

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar Robót

ROBOTY DROGOWE ( chodnik na odcinku 125mb )

Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2026 w miejscowości Kuczwały  
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
Lokalizacja KUCZWAŁY GM. CHEŁMŻA  
Inwestor Gmina Chełmża  
87-140 Chełmża ul. Wodna 2  
Wykonawca AMPLUS Projektowanie i Wykonawstwo w Budownictwie  
Toruń ul. Konwaliowa 57  
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek  
87-124 Złоторia ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen IV kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie wytycznych i kosztorysów inwestorskich Zamawiającego

---

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

---

Toruń 17 styczeń 2010 r.

Zbigniew Kotlarek  
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

## PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 10052 C

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111200-0	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
				<b>1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>		
1	KNNR 1 0111/01			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,125
2	analiza własna			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,125
				<b>1.2. Roboty pomocnicze</b>		
3	KNR 2-01 0109/01			Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,008
4	KNR 2-01 0109/04			Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,006
5	KNR 2-01 0110/01			Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	2,000
6	KNR 2-01 0110/02			Transport karpiny na odległość do 2km	mp	5,000
7	KNR 2-01 0110/03			Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	10,000
8	KNR 2-01 0111/02			Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	60,000
			45111200-0	<b>2. Roboty ziemne</b>		
9	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	199,500
10	KNR 2-01 0228/05			Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kW) w gruncie kategorii III	m3	89,775
11	KNR 2-01 0313/04			Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami	m3	20,000
12	KNNR 1 0221/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładownikami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	69,775
13	KNNR 1 0208/02			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (Mnożnik= 4)	m3	69,775
			45112710-5	<b>3. Zieleń</b>		
14	KNR 2-21 0218/02			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	10,000
15	KNR 2-21 0218/05			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3	10,000
16	KNR 2-01 0506/07			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	100,000
17	KNR 2-01 0510/03			Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	100,000
			45233222-1	<b>4. Chodnik</b>		
18	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspycie cementowo-piaskowej	m2	199,500
19	KNR 2-31 0104/03			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	199,500
20	KNR 2-31 0104/04			Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Mnożnik= 26)		

## PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 10052 C

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
					m2	199,500
			45233222-1	<b>5. Pobocza</b>		
21	KNR 2-31 1402/01			Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - oczyszczanie	m2	85,000
22	KNR 2-31 1402/05			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	85,000
23	KNR 2-31 1402/06			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze (Mnożnik= 10)	m2	85,000
			45233340-4	<b>6. Krawężniki</b>		
24	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,096
25	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	9,375
26	KNR 2-31 0403/03			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	125,000
27	KNR 2-31 0403/05			Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000
			45233340-4	<b>7. Obrzeża</b>		
28	KNR 2-31 0407/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	132,000