
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

ROBOTY DROGOWE (chodnik na odcinku 87m + zjazdy)

Obiekt PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2013
BIELCZYNY-CHEŁMŻA

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i
asfaltowania
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Lokalizacja GŁUCHOWO GM. CHEŁMŻA

Inwestor Gmina Chełmża
87-140 Chełmża ul. Wodna 2

Wykonawca AMPLUS Projektowanie i Wykonawstwo w Budownictwie
Toruń ul. Konwaliowa 57

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen IV kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie
dostępnych publikacji


Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie zakresu, przedmiarów i danych projektanta

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 17 styczeń 2010 r.

Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88



PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2013 BIELCZYNY-CHEŁMŻA

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45111200-0	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
				1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym		
1	KNNR 1 0111/01			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,080
2	analiza własna			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,080
				1.2. Roboty pomocnicze		
3	KNR 2-01 0109/01			Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,008
4	KNR 2-01 0109/04			Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,006
5	KNR 2-01 0110/01			Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	2,000
6	KNR 2-01 0110/02			Transport karpiny na odległość do 2km	mp	5,000
7	KNR 2-01 0110/03			Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	10,000
8	KNR 2-01 0111/02			Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	60,000
9	KNR 2-21 0217/04			Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego	m3	29,250
10	KNNR 1 0221/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	16,250
11	KNNR 1 0208/01			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych (Mnożnik= 4)	m3	16,250
			45111200-0	2. Roboty ziemne		
12	KNR 2-31 0103/02			Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	8,655
13	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	151,125
14	KNR 2-01 0228/05			Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III	m3	42,900
15	KNR 2-01 0313/04			Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowożonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami	m3	16,900
16	KNNR 1 0221/02			Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	26,000
17	KNNR 1 0208/02			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (Mnożnik= 4)	m3	26,000
			45112710-5	3. Zieleń		
18	KNR 2-21 0218/02			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	10,000
19	KNR 2-21 0218/05			Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3	10,000

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2013 BIELCZYNY-CHEŁMŻA

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-01 0506/07			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	50,000
21	KNR 2-01 0510/03			Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	100,000
			45233222-1	4. Chodnik		
22	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsympce cementowo-piaskowej	m2	164,625
23	KNR 2-31 0104/03			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	164,625
24	KNR 2-31 0104/04			Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Mnożnik= 26)	m2	164,625
			45233222-1	5. Zjazdy		
25	KNR 2-31 0511/03			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsympce cementowo-piaskowej	m2	8,655
26	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	8,655
27	KNR 2-31 0114/05			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8,655
28	KNR 2-31 0104/03			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	8,655
29	KNR 2-31 0104/04			Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Mnożnik= 5)	m2	8,655
				6. Pobocza		
30	KNR 2-31 1402/01			Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - oczyszczanie	m2	35,000
31	KNR 2-31 1402/05			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	35,000
32	KNR 2-31 1402/06			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze (Mnożnik= 18)	m2	35,000
33	KNR 2-31 0202/01			Nawierzchnia żwirowa rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	19,000
34	KNR 2-31 0204/03			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	19,000
			45233340-4	7. Krawężniki		
35	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,372
36	KNR 2-31 0402/04			Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6,431
37	KNR 2-31 0403/03			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	75,750
38	KNR 2-31 0403/05			Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	19,500
			45233340-4	8. Obrzeża		
39	KNR 2-31 0407/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	97,250