


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B - B

SKALA 1:20



Krawężnik betonowy pref. 15 30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława betonowa z oporem klasa B-10

Kostka betonowa Pol-Bruk o gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
Podbudowa betonowa z bet. cement. B-20 22 cm
Warstwa odsączająca 15 cm

<b>BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO</b> <b>„MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ” Sp. z o.o.</b> 85-067 BYDGOSZCZ ul. Jagiellońska 12a tel. 052 322-12-33		
<b>INWESTOR:</b> GMINA CHEŁMŻA 87-140 Chełmża, ul. Wodna 2		
<b>TEMAT:</b> Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie I ETAP		
	Nazwisko-nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	inż. J. Kuźmicka-Misterek upr. nr GT-III-7210/164/77	
SPRAWDZIŁ	inż. Andrzej Kudliński upr. nr GT-III-7210/260/77	
DATA	BRANŻA	Nr rys.
30.05.2008	DROGI	4