
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy scalony "ślepy"

ROBOTY DROGOWE (chodnik na odcinku 139mb + zjazdy)

Obiekt Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno na działkach nr 55/1, 45/1, 98 gm. Chełmża

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Lokalizacja DŹWIERZNO GM. CHEŁMŻA

Inwestor Gmina Chełmża
87-140 Chełmża ul. Wodna 2

Wykonawca PHU MELPROJEKT

Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen IV kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie wytycznych i kosztorysów inwestorskich Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 28 luty 2010 r.

Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88



Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno na działkach nr 55/1, 45/1, 98 gm. Chelmża

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0				
			1.1. Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,139		
2	analiza własna		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,139		
			1.2. Roboty pomocnicze				
3	KNR 2-01 0109/01		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha	0,029		
4	KNR 2-01 0110/03		Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	6,500		
5	KNR 2-01 0111/02		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	267,250		
			2. Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0				
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	267,250		
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - analogia do 21cm - chodnik (Krotność= 1,05)	m2	170,750		
8	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zjazd	m2	96,500		
9	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - za następne 21cm (Krotność= 4,2)	m2	96,500		
10	KNNR 1 0221/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3	m3	75,423		
			3. Chodnik Kod CPV: 45233222-1				
11	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	48,500		
12	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	48,500		
13	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	48,500		
14	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	170,750		
15	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	170,750		
			4. Zjazdy indywidualne Kod CPV: 45233222-1				
16	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej - kolor	m2	48,000		
17	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	48,000		
18	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	48,000		
			5. Pobocza Kod CPV: 45233222-1				
19	KNR 2-31 1402/02		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	240,000		
20	KNR 2-01 0414/01		Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębokości 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5 i 1:2 i szerokości dna do 1m w gruncie kategorii I-II - pogłębienie	m3	31,500		
21	KNR 2-01 0416/01		Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)	m3	31,500		
22	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	240,000		
23	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	240,000		
			6. Krawężniki Kod CPV: 45233340-4				
24	KNR 2-31 0402/03		Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	2,532		

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno na działkach nr 55/1, 45/1, 98 gm. Chelmża

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
25	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	105,500		
			7. Obrzeża Kod CPV: 45233340-4				
26	KNR 2-31 0407/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	184,500		