



SZCZEGÓŁ ”C”
Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100cm
Podsyпка cementowo – piaszkowa grub. 3cm
Ława betonowa z betonu B15 grub. 10cm
Podsyпка piaszkowa grub. 10cm

Kostka betonowa grub. 8cm
Podsyпка cementowo–piaszkowa grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamane go 0/31,5mm grub. 20cm
Podsyпка piaszkowa grub. 10cm



SZCZEGÓŁ ”D”
Opornik betonowy 12x25x100cm
Podsyпка cementowo – piaszkowa grub. 3cm
Ława betonowa z betonu B15 grub. 10cm
Podsyпка piaszkowa grub. 10cm



KONSTRUKCJA ZJAZDU

Szczegóły konstrukcyjne

skala 1:10

Jednostka projekt.:	P.H.U. „MELPROJEKT” Kojeton Sennou ul. Biskupa Kozala 6/8, 85–812 Bydgoszcz
Temat:	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 649 w miejscowości Kiełbosin, gmina Chelmża
Inwestor:	GMINA CHEŁMŻA 87-140 Chelmża, ul. Wodna 2
Treść rys.:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
Autor proj.:	mgr inż. Kojeton Sennou
Opracowd:	mgr inż. Karol Jendrzęjszok
Sprawdził:	mgr inż. Wiesława Wojcicher
Data:	12.2009
Skala:	1:10
Brutto:	D
Nr rys.:	4.2