



GMINA CHELMŹA  
ul. Wodna 2  
27-140 Chelmsza  
OSO.271.1.2011



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Chelmsza, dnia 18.02.2011r.

*Otrzymują*

*Uczestnicy postępowania*

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:**

**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmsza: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmsza-Nowa Chelmsza-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chelmsza, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławki - Kończewice - Etap I Kończewice.”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 016.02.2011r. i 17.02.2011r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmsza: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chelmsza-Nowa Chelmsza-Pluskowęsy – Zalesie – Zelgno - Dźwierzno – Etap I i II, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pluskowęsy - Nowa Chelmsza, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławki -Kończewice - Etap I Kończewice” dotyczące:

1) Pytanie nr 1. „ Czy dla zakresu:1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami w miejscowościach Chelmsza, Nowa Chelmsza, Pluskowęsy – etap I i II” należy wycenić 2 przepompownie sieciowe i 17 przepompowni przydomowych, które są opisane w przedmiarach (Kanalizacja sanitarna –przedmiar robót PDF str. 10)?”

**Odp.** Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

2) Pytanie nr 2. „ Czy zamawiający może udostępnić dokumentację geologiczną dla danego zadania?.”

**Odp.** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną dla przedmiotowego zamówienia.

3) Pytanie nr 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, mianowicie projekt dotyczący wodociągu przewiduje zupełnie inną ilość kształtek niż przedmiar robót: „ Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Pluskowęsy, Nowa Chelmsza” i tak np.

a) pozycja przedmiaru 14 KNR 2-18w 0205/03 – Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzone z obudową o śr. 100mm(...) kpl. 3, a projekt przewiduje 16 szt. Zasuwy, prosimy o wyjaśnienie?

b) pozycja przedmiaru 15 KNR 2-18w 0205/02 – Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzone z obudową o śr. 80mm(...) kpl. 8, a projekt przewiduje 19 szt. zasuw, prosimy o wyjaśnienie?

c) pozycja przedmiaru 16 KNR 2-18w 0114/02 – Montaż trójnika boso-kołnierzonego o średnicy Tb/k 100/80 mm – szt. 8, a projekt przewiduje 19 szt. Takiego trójnika, prosimy o wyjaśnienie?

d) pozycja przedmiaru 17 KNR 2-18w 0114/02 – Montaż trójnika boso-kołnierzonego o średnicy Tb/k 100/100 mm – szt. 1, a projekt przewiduje 6 szt. takiego trójnika, a nie boso-kołnierzonego , prosimy o wyjaśnienie?

e) pozycja przedmiaru 18 KNR 2-18w 0219-03 – Hydranty pożarowe nadziemne – kpl. 8, a projekt przewiduje 19 szt. takiego hydrantu, prosimy o wyjaśnienie?

f) pozycja przedmiaru 19 KNR 2-18w 0101/01 – Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego FF Dn 80 mm, PN 10, L-1,5m – szt. 8, a projekt przewiduje 19 szt. takiej kształtki, prosimy o wyjaśnienie?

g) pozycja przedmiaru 20 KNR 2-18w 0122/03 – Podłączenie do instalacji wodociągowej – szt. 8, a projekt przewiduje 35 szt. Takich przyłączy, prosimy o wyjaśnienie?

h) podobna sytuacja występuje w pozycjach przedmiaru od 23 do 27, jeśli chodzi o podłączenie do budynków jest przewidziane 8 szt., a w projekcie jest 35 szt., prosimy o wyjaśnienie?

**Odp.** Dotyczy wszystkich podpunktów z punktu 3 tj. od a do h. Rozbieżności w powyższym zakresie pomiędzy projektem a przedmiarem robót wynikają z faktu, iż projekt przewiduje wykonanie wodociągu na ul. Szczypiorskiego, natomiast zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania wodociągu na ul. Szczypiorskiego. Informacja ta jest zawarta w SIWZ rozdział 4 pkt 5 INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz dodatkowo w modyfikacji SIWZ z dnia z dnia 01.02.2011r. opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego.

4) **Pytanie nr 4.** „ Ponadto pozycja przedmiaru 19 KNR 2-18w 0101/01 – Króciec dwukołnierzowy jest nieodpowiedni Katalog Nakładów Rzeczowych – zamieszczony KNR 2-18w 0101/01 dotyczy rur z żeliwa sferoidalnego, a nie kształtek kołnierzowych, prosimy o wyjaśnienie?

**Odp.** Jest to pozycja przyjęta przez analogię. Należy przyjąć króćce dwukołnierzowe.

5) **Pytanie nr 5.** „ Ze względu na błędy w przedmiarach dot. sieci wodociągowej prosimy również o sprawdzenie poprawności przedmiarów dotyczących kanalizacji sanitarnej, bo również budzą wątpliwości. Prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów na stronie internetowej w formie ATH, ułatwi to znacznie pracę nad wyceną zadania i pozwoli uniknąć błędów .

**Odp.** Zamieszczone przedmiary robót są poprawne i zawierają prawidłowy zakres odpowiadający zakresowi przewidzianemu dla niniejszego zamówienia.

6) **Pytanie nr 6.** Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego rysunków szczegółowych studni odpowietrzających So5 i So6 i studni rozprężnych Sr 3 i Sr 4, proszę o podanie jaki deflektor zamontować w studniach rozprężnych oraz jaki odpowietrznik zamontować w studniach odpowietrzających?

**Odp.** Rysunki te są zamieszczone na stronie internetowej w zakładce dot. niniejszego przetargu w wyjaśnieniach i modyfikacji treści SIWZ – Kanalizacja sanitarna 1.

7) **Pytanie nr 7.** Czy przy realizacji zadania trzeba zastosować studnie z kręgów żelbetowych, czy mogą być użyte z betonu B45 W8?

**Odp.** Studnie należy wykonać zgodnie z projektem.

8) **Pytanie nr 8.** Czy Zamawiający pobierał będzie opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych?

**Odp.** Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcia pasa w drogach gminnych. W odniesieniu do innych dróg koszty te pokrywa Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ.

9) **Pytanie nr 9.** Czy zamawiający posiada projekt geologiczny danej inwestycji, jeśli tak to prosimy o zamieszczenie projektu na stronie internetowej Zamawiającego.

**Odp.** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną dla przedmiotowego zamówienia

10) **Pytanie nr 10.** Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas budowy, czy wykonanie projektu jest po stronie Wykonawcy?

**Odp.** Powyższa kwestia jest zawarta w SIWZ rozdział 4 pkt 4 ppkt 8 oraz w projekcie umowy § 1 ust. 4 pkt 8 :

„4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

8) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania prac oraz poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego;”

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

z up. WÓJTA

inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

2. a/a