

OSO.271.9.2011

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
REKULTYWACJA TERENU WZDŁUŻ BRZEGU JEZIORA ORAZ BUDOWA
SKWERU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PLUSKOWĘSY

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 08.09.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na **REKULTYWACJA TERENU WZDŁUŻ BRZEGU JEZIORA ORAZ BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PLUSKOWĘSY** dotyczący:

1) Pytanie nr 1. Proszę o konkretne sprecyzowanie parametrów roślin przewidzianych do posadzenia na w/w zadaniu.

Odp. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DOT. MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Zgodnie z SST – Urządzenie terenów zieleni

1. Wymagania jakościowe dotyczące materiału roślinnego zgodnie z Polską Normą PN-87 R-67023. Oznacza to m.in. zasadzenie drzew i krzewów w I wyborze, prawidłowo uformowanych, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, powinny być zdrowe i nieuszkodzone oraz posiadać następujące cechy:

- podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości odpowiedniej dla danego gatunku i rozmiaru,
- pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
- system korzeniowy drzew i krzewów z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą),
- obwód drzew liściastych na wysokości 1 metra w przedziale 10-12 cm,
- wysokość drzew iglastych nie mniejsza niż 2 metry.

2. Założenia w zakresie wykonania nasadzeń;

- posadzenie drzew z zastosowaniem agrożelu, doły zaprawić substratem torfowym,
- założenie drenu do podlewania,
- usztywnienie drzewa 3 palikami z bocznym wiązaniem taśmą, paliki z drewna toczonego Ø 60 mm, długość dostosowana do wysokości drzewa, lecz nie mniej niż 2 m, połączonymi poprzeczkami,
- wymulczowanie wokół drzewa miski (Ø 60 cm) i ściółkowanie korą,
- ściółkowanie krzewów liściastych i iglastych matą szkółkarską i korą.

3. Założenia w zakresie wykonania prac pielęgnacyjnych w pierwszym roku gwarancji:

- podlewanie według potrzeb zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prac pielęgnacyjnych,
- nawożenie według potrzeb zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prac pielęgnacyjnych,
- kształtowanie korony poprzez cięcia pielęgnacyjne,
- uzupełniania ściółkowania korą,
- poprawianie i odchwaszczanie misek.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

WÓJTA

[Podpis]
dr inż. Ryszard Bober
zastępca wójta