

OSO.271.6.2012

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia na
Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 17.02.2012 r. i 21.02.2012r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) na „**Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach**” dotyczący:

1) Pytanie nr 1. „W poz. 8 przedmiaru robót są drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m² 1,2*2,5. W zestawieniu stolarki wykazano te drzwi jako drzwi wewnętrzne przeszklone. Jakie i z czego mają być te drzwi, drewniane czy z PCV?

Odp. Drzwi dwuskrzydłowe wskazane w poz. 8 przedmiaru robót należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej tj. jako przeszklone PCV. W zestawieniu ujęte są jako drzwi wewnętrzne, w przedmiarze potraktowane są jako zewnętrzne, z uwagi na to, że są to drugie drzwi wejściowe do Sali głównej świetlicy.

2) Pytanie nr 2. W poz. 9 przedmiaru robót są ościeżnice stalowe FD7 – malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu – szt. 6. Do jakich skrzydeł przypisano te ościeżnice – skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wg zestawienia jest 7 szt. , ościeżnic wg przedmiaru 6?

Odp. Ościeżnice należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej tj. w ilości 7 sztuk .

3) Pytanie nr 3. W poz. 10 przedmiaru robót są skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone;

0,80 x 2,00 x 5

0,60 x 2,00

Razem 6 szt.

W zestawieniu stolarki wykazano następujące drzwi;

D2 90 x 200 szt. 2 pełne

D3 80 x 200 szt.n2 pełne

D4 70 x 200 szt. 1 przeszklone

D5 60 x 195 szt. 1 przeszklone z nawiewami

D6 90 x 200 szt. 1 pełne

Razem 7 szt.

W dokumentacji wykazano 7 szt.

Ile ma być skrzydeł drzwiowych? Czy mogą być skrzydła drzwiowe o szerokości 60 i 70 cm? Czy należy wycenić ilość zgodnie z zestawieniem stolarki i dokumentacją?

Odp. Podstawą wyceny robót jest projekt budowlany w związku z czym stolarkę drzwiową należy wycenić zgodnie z zawartym w nim zestawieniem stolarki drzwiowej pod względem ilości i szerokości drzwi.

4) Pytanie nr 4. W przedmiarze robót brak jest drzwi wykazanych w zestawieniu stolarki i dokumentacji jako drzwi wejściowe DW pełne 90 x 200 szt. 1. Czy należy te drzwi uwzględnić – doliczyć?

Odp. Drzwi DW pełne 90 x 200 wykazane w zestawieniu stolarki i dokumentacji należy uwzględnić je przy wycenie w poz. 7 przedmiaru robót .

5) Pytanie nr 5. Z czego mają być wykonane drzwi zewnętrzne – drewniane, PCV, aluminium, jaki ma być ich kolor?

Odp. Drzwi zewnętrzne mają być wykonane z PCV koloru brązowego.

6) Pytanie nr 6. W opisie technicznym w punkcie 3.4.4 jest; Płytki odbojowa. Wokół budynku należy wykonać płytkę odbojową z płyt betonowych chodnikowych o szerokości 60 cm na podsypce piaskowo-cementowej. Czy chodzi o opaskę wokół budynku? Czy należy jej wykonanie doliczyć, ponieważ brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót?

Odp. Tak, chodzi o opaskę wokół budynku. Koszty związane z jej wykonaniem należy doliczyć do ceny oferty i ująć do pozycji 18 przedmiaru robót..

7) Pytanie nr 7. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej wykucia otworu na drzwi w ścianie szczytowej (elewacja boczna II). Czy doliczyć tą pozycję?

Odp. Tak, należy uwzględnić koszty związane z wykuciem otworu drzwiowego w ścianie szczytowej i ująć je w pozycji nr 7 przedmiaru robót.

8) Pytanie nr 8 . W opisie technicznym jest informacja o sposobie wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych natomiast w dołączonym przedmiarze nie ma określonych żadnych ilości. Czy jest możliwe uzupełnienie przedmiaru?

Odp. Należy wykonać izolację pionową ścian, a koszty z tym związane ująć w pozycji 19 przedmiaru robót.

9) Pytanie nr 9. Jak ma zostać wykonana opaska z płyt betonowych wokół budynku? (również brak pozycji w przedmiarze). Czy ma być zakończona krawężnikiem?

Odp. Opaskę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową punkt 3.4.4 bez zakończenia krawężnikami.

10) Pytanie nr 10. Czy w ociepleniu stropodachu można zastosować jedną warstwę styropapy jednostronnie laminowanej papą oraz drugą warstwę papy termozgrzewalnej nawierzchniowej?

Odp. Ocieplenie stropodachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową punkt 3.4.2.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

z up. WÓJTA


inż. Krzysztof Bober
zastępca wójta

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering

Referat Organizacyjny

i Spraw Obywatelskich

tel. 56 675 50 76 wew. 43