


NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA – PODWÓRKO




brukowiec z kamienia polnego łamanego (nawierzchnia płaska)

podsyпка cementowo wapienna gr. 5 cm

warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA – CHODNIKI



mieszanka tłucznia kamiennego polnego 0-31mm z pospółką 0-31mm w stosunku 1 : 1 gr. 18cm

geowłóknina

grunt rodzimy

SKALA 1: 500	PRACOWNIA PROJEKTOWA "AMBIT" Toruń, ul. Chrobrego 85					
OBIEKT:	MAŁY SKANSEN - TEREN REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY W SŁAWKOWIE					
ADRES:	SŁAWKOWO DZ. NR 13/1					
INWESTOR:	GMINA CHEŁMZA					
BRANŻA:	urbanistyka + architektura					
PROJEKTANT:	tytuł zawod.	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	pr. rys
architektura	mgr inż. arch.	Elżbieta Grochocka	229/TO/87-88	05.2013		
elektryka	inż.	Ryszard Feiler	UBN - E- 724/74	05.2013 r.		
br. sanitarna	inż.	Ryszard Feiler	UAN-KZ-3845/89/89	05.2013 r.		