



GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.6.2014



Chełmża, dnia 09.04.2014r

Otrzymują: Uczestnicy postępowania
Publikacja:
Strona internetowa Gminy Chełmża

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra – Bogusławski - Kończewice- etap II oraz budowa sieci wodociągowej z podłączeniem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej w m. Głuchowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia się, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) dla w/w postępowania dotyczący:

Pyt. 1. W opisie do przepompowni Zamawiający podaje informację: „Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp w przepompowni ścieków oraz wykonanie zasilania energetycznego przepompowni przyzagrodowych z wewnętrznych instalacji właścicieli nieruchomości, u których będą montowane.

W pkt. 5.4. opisu - jest zapisane, że zasilanie w energię elektryczną wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i projektem budowlanym opracowanym przez ENERGA S.A. W celu prawidłowej wyceny prosimy o zamieszczenie informacji dotyczących przyłączy energetycznych do przepompowni oraz o podanie ile metrów kabla należy przyjąć i jakiego w celu wykonania zasilania przepompowni?

Odp. 1. Zasilanie przepompowni P1 i P2 od szafki pomiarowej (wykonanej przez ENERGA Operator S.A.) do szafy sterującej przepompowni, a następnie do pomp w projektowanych przepompowniach ścieków należy wykonać kablem 5 x LY 25mm² o łącznej długości L=52m.

Przydomowe przepompownie ścieków Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5, Pd6 zasilane będą z wewnętrznych instalacji budynków mieszkalnych, przy których będą zlokalizowane. Należy ułożyć kabel YKY 5 x 6mm² o łącznej długości L=121,5m

Pyt. 2. W opisie znajduje się również uwaga, że nad rurami PE należy umieścić taśmę znacznikową z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5mm² celem radiolokacji. W załączonym przedmiarze robót brakuje pozycji ułożenia taśmy z wkładką. Czy pozycje na wykonanie ułożenia taśmy z wkładką metaliczną należy uwzględnić w kosztorysach?

Odp. 2 Montaż taśmy znacznikowej z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5mm² celem radiolokalizacji został ujęty w pozycji przedmiaru dot. montażu rur. W tej pozycji przy wycenie należy uwzględnić koszty dot. tego elementu robót, a tym samym ująć je w cenie oferty, która zgodnie z zapisami SIWZ ma charakter ryczałtowy. Zgodnie z zapisami rozdziału 24 pkt 6 SIWZ część I IDW „ Zamawiający zaleca, aby przy dokonaniu wyceny oferty poza dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które są podstawą do opracowania ceny ryczałtowej, Wykonawca wziął pod uwagę przedmiar robót dołączony do niniejszej SIWZ. Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego nie jest podstawą wyceny robót, a stanowi tylko materiał pomocniczy.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuję modyfikacji treści SIWZ:

1) w SIWZ rozdział 17 – Miejsce, termin sposób złożenia oferty – pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Chelmży ul. Wodna 2, w Sekretariacie (pokój nr 19) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 17. 04. 2014 roku, do godz. 12 .00.**”

- punkt 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 17.04 2014r. godz. 12:30.”

2) w SIWZ rozdział 19- Miejsce i termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chelmży, ul. Wodna 2, sala nr 4 w terminie:
dnia 17.04.2014 r. o godz. 12.30”

II. Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.


WOJT
mgr inż. Jacek Ciarniecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43