

Budowa nowego placu zabaw w miejscowościach Głuchowo i Skąpe oraz rozbudowa istniejącego w miejscowości Kończewice

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Budowa placu zabaw w miejscowościach Głuchowo			
1	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki	m2	140,660
2	KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	140,660
3	KNR 2-31 0202/01 Nawierzchnia piaskowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 30cm	m2	42,200
4	KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	37,500
5	KNR 2-31 0104/03 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	37,500
6	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsyppce cementowo-piaskowej	m2	37,500
7	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51,000
8	KNR 5-04 1616/01 Przetawienie kosza na odpadki	szt	1,000
9	KNR 1 0510/05 Ogrodzenie z siatki o wysokości 100cm	m	51,000
10	KNR 2-23 0402/01 Bramy stalowe z furtkami o wymiarach 300x100cm + 100x100cm w ogrodzeniu	kpl	1,000
11	KNR 2-21 0302/04 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów	szt	72,000
12	KNR 2-23 0307/01 Montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego	szt	1,000
13	KNR 2-23 0307/03 Montaż bujaka sprężynowego	szt	2,000
14	KNR 2-23 0307/03 Montaż huśtawki wagowej	szt	1,000
15	KNR 2-23 0307/01 Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	szt	1,000
16	KNR 2-23 0306/02 Montaż karuzeli tarczowej czteroramiennej	szt	1,000
17	KNR 5-04 1616/01 Ustawienie kosza na odpadki	szt	1,000
18	KNR 2-21 0607/02 Ławki parkowe metalowa z oparciem	szt	2,000
19	KNR 2-23 0501/02 Montaż regulaminu użytkowania placu zabaw	szt	1,000
2 Budowa placu zabaw w miejscowościach Skąpe			
1	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki	m2	156,120
2	KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	156,120
3	KNR 2-31 0202/01 Nawierzchnia piaskowa rozścielana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 30cm	m2	45,840
4	KNR 1 0510/05 Płotki pojedyncze drewniane o wysokości 100cm	m	75,000
5	KNR 2-23 0402/01 Bramy stalowe z furtkami o wymiarach 300x100cm + 100x100cm w ogrodzeniu	kpl	1,000
6	KNR 2-23 0307/01 Montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego	szt	1,000
7	KNR 2-23 0307/01 Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	szt	1,000
8	KNR 2-23 0307/03 Montaż huśtawki wagowej	szt	1,000
9	KNR 2-23 0307/03 Montaż bujaka sprężynowego	szt	1,000
10	KNR 2-23 0307/03 Montaż bujaka sprężynowego podwójnego	szt	1,000
11	KNR 2-23 0306/02 Montaż karuzeli tarczowej czteroramiennej	szt	1,000

Budowa nowego placu zabaw w miejscowościach Gluchowo i Skąpe oraz rozbudowa istniejącego w miejscowości Kończewice

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		szt	1,000
12	KNR 2-21 0607/02 Ławki parkowe metalowa z oparciem	szt	1,000
13	KNR 5-04 1616/01 Ustawienie kosza na odpadki	szt	1,000
14	KNR 2-23 0501/02 Montaż regulaminu użytkowania placu zabaw	szt	1,000
3 Rozbudowa placu zabaw w miejscowościach Kończewice			
1	KNR 2-23 0705/05 Montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	szt	1,000
2	KNR 2-23 0705/05 Montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki	szt	1,000
3	KNR 2-23 0705/05 Montaż betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka	szt	1,000
4	KNR 2-23 0705/01 Montaż linarium	szt	1,000