GEOKOMPLEKS
87-100 Toruń, ul. Rumiankowa 14
tel. (56) 621-07-56
NIP 879-249-28-53 REGON 341229352

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: toruński
Jednostka ewidencyjna: 041502_2, Chełmża - gmina
Obręb: 0013, Kończewice

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH

obr. Kończewice 0013: dz. 233/38, 233/42, 233/43, 233/46
Sekcje mapy: 6.194.25.04.3.2; 6.194.25.04.1.4
GOD.6640.4987.2017 dezyderacji nie kwalifikuje

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Wrzesiński
upr. 1078



LEGENDA

projektowany ciąg pieszo-rowerowy

A ławka

OZNACZENIE	OPIS
27(33)	27 - długość wykopu, (33) - całkowita długość kabla [m]
I/3/L1	n\-numer obwodu, \n-numer słupa, Ln-numer fazy
	Projektowany słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany malowany na RAL 7024 wysokości 3,5m montowany na prefabrykowanym fundamencie z oprawą oświetleniową PARK LED ROUND ze źródłem LED o mocy 60W/4000K. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A.
	Projektowany słup oświetleniowy żelbetowy WZ-9 z wysięgnikiem W-0,5x1,0m/5st, z oprawą oświetleniową SGS-203 ze źródłem o mocy 150W. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A.
	Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKY 5x35mm².
SRS-110/18m	Projektowana rura osłonowa fi110 grubościenna o wytrzymałości mechanicznej 750N-przepust pod drogą
Rs10Ω	Projektowany uziom z pręta FeZn fi 20 (3 pręty po 6m każdy)
UWAGA:	Kable układać minimum 0,5m od istniejących kabli energetycznych i uzbrojenia terenu.

Podświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w zakresie oraz zgodnie z danymi ewidencyjnymi, których rezultaty zawiera rejestr identyczny z danymi ewidencyjnymi materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA TORUŃSKI
RG.6130.18.304
25.01.18
z up. Starosty
GEODETA
Upr. Nr 17572

TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARKOWEGO			
BIURO PROJEKTOWE:	ELPIKS — Górsk ul. Wiejska 1, 87-134 Zławieś Wielka, tel/faks: +48 56 678 17 68; kom. 602 819 939			
OBIEKT:	Rewitalizacja centrum wsi Kończewice - budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem			
ADRES:	KOŃCZEWICE, GMINA CHEŁMŻA DZIAŁKI NR: 86/2, 225, 233/38, 233/42, 233/43, 233/46, OBRĘB 0013			
INWESTOR:	GMINA CHEŁMŻA UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMŻA			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		data:	10.02.18r.
funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	skala
projektant:	mgr inż. Roman Pietrzak	UAN-N-V/147/TO/94 spec. instalacyjno-inżynieryjna		1:500
sprawdzający:	Lech Świderek	GP.I.7342/192/TO/94 spec. instalacyjno-inżynieryjna		nr rys.
opracował:	Tomasz Gondek			E1