


RABATY O NUMERZE: R.7



- UWAGI:
1. Projekt należy czytać z projektami branżowymi, ewentualne rozbieżności konsultować z Projektantem.
  2. Wszystkie zmiany projektowe Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i akceptacji Inwestora i Projektanta.
  3. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku niejasności skontaktować się z Projektantem.
  4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
  5. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

LEGENDA:

- A---G GRANICA DZIAŁKI 237/10  
A---E' GRANICA OPRAWOWANIA  
--- OBOWIAZUJĄCA LINIA ZABUDOWY  
--- REZERWA POD ZABUDOWĘ (ŚWIETLICA)  
▲ WJAZD  
▲ WEJŚCIE PIESZE  
--- OBRZEŻE PCV

PROJEKTOWANE NASADZENIA

- + DRZEWIA PROJEKTOWANE  
--- PROJEKTOWANY TRAWNIK  
--- PROJEKTOWANA ŁĄKA KWIETNA  
--- KRZEWY PROJEKTOWANE  
K01\_Ros.TF./X PROJEKTOWANE KRZEWY WRAZ Z ZAZNACZONYM ZASIĘGIEM DOCELOWYM DOROSŁEJ ROŚLINY. OZNACZENIE WEDŁUG TABELI  
601\_P.loc.ST/X PROJEKTOWANE BYLINY WRAZ Z ZAZNACZONYM ZASIĘGIEM DOCELOWYM DOROSŁEJ ROŚLINY. OZNACZENIE WEDŁUG TABELI  
MX 01/Xm2 PROJEKTOWANE GRUPY BYLIN I TRAW. OZNACZENIE WEDŁUG TABELI

sygn. Rysunku	nazwa łacińska	nazwa polska	parametry	pow. (m2)	jedn	ilość
RABATA 07						
K04 Phi.'Mon	Philadelphus 'Mont Blanc'	jaśminowiec 'Mont Blanc'	poj. C3, wysokość 30-40cm,		szt.	10
K06 Sym.xche.	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	śnieguliczka Chenaulta odm.'Hancock'	poj. C2, wysokość 20-30cm,		szt.	3
K09 Syr.mey.	Syringa meyeri 'Palibin'	lilak Meyera odm.'Palibin'	poj. C7,5, wysokość 60-80cm		szt.	8
mix 02				5,5		
	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	bylica Pursha odm. 'Silver Queen'	poj. P11, 5szt/m2, (50%)		szt.	14
	Salvia nemorosa	szalwia omszona	poj. P9, 9szt/m2 (25%)		szt.	13
	Salvia nemorosa 'Adrian'	szalwia omszona odm. Adrian	poj. P9, 9szt/m2, (25%)		szt.	13

Obiekt: DZ. EW. 237/10 MIRAKOWO	
Inwestor: URZĄD GMINY CHEŁMŻA ul. Wodna 2, 67-140 Chełmża	
Jednostka projektowa: PISA Design Magdalena Białkowska ul. Gajowa 2, 87-100 Toruń t. 608 843 567	
Pracownia branżowa:	
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Nr umowy: PIR.7013.31.2016
Nazwa projektu: UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WE WSI MIRAKOWO	
Kod projektu: MIR	
Zespół projektowy:	
Branża: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	
Opracował: Monika Rodziewicz	Podpis:
Projektant sprawdzający: Łukasz Wyczółkowski NR UPR: MA/049/13	Podpis:
Skala: 1:100 Data: 04-2018	
DETAL SADZENIA RABATY: R.7	
Kod rysunku: MIR_PW_AK_Z_D	Nr rysunku: 01
Rev: 02	