

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Żelgno				
Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość
<b>Zasilanie SO - KOD CPV 45316000-5</b>				
1	D - 07.07.01.	Układanie kabli typu YKY 5x10mm2 między złączami	m	5,00
2	D - 07.07.01.	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	10,00
3	D - 07.07.01.	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x10mm2 z tworzyw sztucznych	szt.	2,00
<b>Sieć oświetleniowa - KOD CPV 45316000-5</b>				
4	D - 07.07.01.	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	196,84
5	D - 07.07.01.	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	140,84
6	D - 07.07.01.	Ułożenie rur osłonowych 110 mm	m	90,00
7	D - 07.07.01.	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	1 406,00
8	D - 07.07.01.	Układanie kabli typu YKY 5x10 mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	718,00
9	D - 07.07.01.	Układanie kabli typu YKY 5x10mm2 w przepustach	m	90,00
10	D - 07.07.01.	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 5m + fundament	szt.	20,00
11	D - 07.07.01.	Montaż kabli typu YKY 3x2,5 mm2 do opraw oświetleniowych	kpl.przew.	20,00
12	D - 07.07.01.	Montaż opraw LED -30 W na słupie	szt.	20,00
13	D - 07.07.01.	Tablica bezpiecznikowa 1x6A	szt.	20,00
14	D - 07.07.01.	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 5x10 mm2 z tworzyw sztucznych	szt.	40,00
15	D - 07.07.01.	Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x2,5 mm2 z tworzyw sztucznych	szt.	40,00
16	D - 07.07.01.	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	10,00
17	D - 07.07.01.	Montaż - szafa oświetl. SO / 4-obwodowa wraz z zegarem astronomicznym) na gotowym fundamencie	szt.	1,00
<b>Roboty pomiarowe - KOD CPV 45316000-5</b>				
18	D - 07.07.01.	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	20,00
19	D - 07.07.01.	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	1,00
20	D - 07.07.01.	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom.	1,00
21	D - 07.07.01.	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku	kpl.pom.	5,00
<b>Wywóz ziemi - KOD CPV 45316000-5</b>				
22	D - 07.07.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	56,00