Version 0.9.7

Projekt: **Głuchowo**
Data **18.06.2017** **Opracował** **MH** **Numer projektu** **25/12/2016**
Strona **1**

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza	Qsp	30	kW
Pojemność instalacji przygotwania c.w.u.	Vsp	1 250	litrów
Max temperatura wody w podgrzewaczu	tww	60	°C
Min. temp. wody w podgrzewaczu	tkw	10	°C
Rozszerzanie	n	1,7	%
Ciśn. spoczynku (np. ciśn. za reduktorem ciśr	pa	4,0	bar (ü
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	po	3,8	bar (ü
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	psv	10,0	bar (ü
Największy strumień przepływu	Vs	2,5	m3/h
Max. średnica zbiornika		900	mm
Max. wys. Ustawienia		2 500	mm

1. Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej

Pozycja	Nr artykułu	ilość	Tekst
1.1	7309000	1	'refix DT5 60' z 'flowjet' 1 1/4", 10 bar, zielony
1.2		1	zawór bezpieczeństwa, oznaczenie W, do podgrzew. wody np. Syr 2115, G 1

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indeksów nie są objęte programem produkcji Reflex.