

Legenda opraw:

O.1	AD-FREYN II SS4 31W 4250lm 840 DALI
O.2	AD-LAMBDA LED L SFD MCD 54W 6000lm 840
O.3	AD-LAMBDA LED M SFD MCD 48W 4800lm 840
O.4	AD-LAMBDA LED ASYM SUSPENDED 20W 2250lm 840 DALI
O.5	AD-LAMBDA LED M DIF Dir 26W 3550lm 840 DALI
O.6	UX-PLAST B 25W 2300lm 840 z czujnikiem ruchu
O.7	UX-TDO II ECO L OPAL 68W 9300lm 840
O.8	UX-TDO II ECO M OPAL 43W 6000lm 840
O.9	UX-PLAST SI1 M 38W 4150lm 840
AW.1	iTECH M2 NM 1H AT
AW.2	ONTEC R M2 NM 1H AT
AW.3	ONTEC R C1 NM 1H AT
S1	Czujnik ruchu MW
S2	Czujnik ruchu i natężenia światła
	Czujnik obecności 360st. natynk. PDN3N-1C-SM
AW4	ONTEC S W1 COLD NM 1H AT
EW1	ONTEC S M1 M 1H AT
EW2	ONTEC S M1 M 1H AT z flagą
	Przycisk dzwonek p/t
	Wyłącznik 1-bieg. p/t
	Wyłącznik świecznikowy p/t

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
RZUT PARTERU 1:100

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH
insan
MIROSŁAW HEJBUDZKI
PRACOWNIA : TORUŃ, ul. Mazowiecka 52-68
tel. kom. 603 675 836

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie gmina Chełmża	Branża:	elektryczna
ADRES:	Głuchowo, gm. Chełmża, dz.nr 253/2, obręb Głuchowo 00009, j.ew. Chełmża-gmina 041502_2	Nr zlecenia:	25/12/2016
INWESTOR:	Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża	Data:	styczeń 2020 r.
PROJEKTANT:	LECH ŚWIDEREK upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr GP/1343/192/10/94 Członek K.-P.O.I.I.B. Nr ewid. KUP/E/2547/01	Podpis	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala:	1:100
	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	Nr rysunku	E-9/14